

Hej Morten

Tak for din mail.

Jeg har kigget markjournalerne igennem for evt. uoverensstemmelser og har ikke kunne finde sådanne i borearbejdet og den efterfølgende afrapportering.

Når jeg kigger på den fremsendte oversigt over ekstrarunderingen med farvelagte områder for afrømning, så har vi foretaget borer i de grønne, gule og blå områder af byggefeltet. Vi har ikke foretaget borer i de røde områder, som står for 710 m<sup>3</sup> af de påkrævede 848 m<sup>3</sup> ekstra afgravning.

Jeg har svært ved at sammenligne koterne, idet entreprenøren - som du selv skriver - har taget udgangspunkt i et andet fikspunkt end vi har.

Afrømning til sandpude vil næsten altid medføre større mængder end beregnet snorelige efter dybder angivet i en geotekniske rapport, idet det ikke er muligt at afgrave nøjagtigt til OBL, og der derfor altid vil blive gravet lidt dybere end OBL, og oprensning af bundfladen vil så yderligere medføre lidt ekstra afgravning.

En besigtigelse af jorden på stedet vil bedst kunne udføres i samarbejde med entreprenøren, som vil kunne bistå med evt. prøvegravninger såfremt det måtte være nødvendigt for at få det fulde billede af situationen.

Bliver der arbejdet på pladsen i sommerferien, og vil det give mening med et tilsyn over sommeren eller skal det vente til alle parter er tilbage?

Jeg holder ferie i ugerne 30-31, og vil kunne besigtige jorden på stedet start uge 32.

Må jeg høre fra dig.

Venlig hilsen

**Brian Hornemann**  
Geotekniker, ingeniør  
Partner

DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S

Telefon 25 94 06 66