

| Vandløb | GIS-reference | Er vandområdet kunstigt eller stærkt modificeret? (er der foretaget væsentlige ændringer i vandløbets fysiske forhold som vurderes at ville hindre opnåelse af god økologisk tilstand?) | Karakterisering af vandområdet som kunstigt eller stærkt modificeret (er vandløbet fikseret, rørlagt, nedgravet, uddybet, udrettet, påvirket af opstuvningsanlæg eller pumpestation) | Modifikationens påvirkning af de fysiske forhold (har ændringen påvirket vandløbets kontinuitet, slyngningsgrad, tværsnitsprofil, variationen i vandløbet, bundforhold eller vandføringsvolumen og dynamik) | Aktiviteter og formålet som begrundet modificeringen (fx miljøet generelt, sejlads, rekreative aktiviteter, oplagring af vand, vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse, dræning, øvrig udviklingsaktivitet) | Nødvendige indsatser for at opnå god økologisk tilstand (fx genslyngning, etablering af træer, udskiftning af bundmaterialet, hævning af vandløbsbunden, åbning af rørlagte strækninger) | Indsatsens negative indvirkning (forventet vandstandsstigning som følge af den nødvendige indsats og stuvningspåvirket af vandområde) | Øvrige bemærkninger |
|------------------------|----------------------|---|--|---|---|--|---|--|
| 32-22-1 | o4251 | | | | | | | Vandsynsrådet tror ikke skovvandløbet kan opfylde målsætningen pga påvirkning af blade |
| 32-22-1-2 | o4241 | | | | | | | Vandsynsrådet tror ikke skovvandløbet kan opfylde målsætningen pga påvirkning af blade |
| Bjerge Å | o8295_a | | | | | | | Kan opfylde ved igangværende tiltag |
| Flaskerende | o4602_y | | | | | | | Kan opfylde ved igangværende tiltag |
| Hulbyrenden | o8269 | | | | | | | Vandsynsrådet tror ikke at vandløbet kan opfylde pga dårligt fald og fysiske forhold |
| Lindes Å | o8295_c | | | | | | | Kan opfylde ved igangværende tiltag |
| Rokkemose Rende | nyk_2.5_491 | | | | | | | Vandsynsrådet tror ikke at vandløbet kan opfylde pga dårligt fald og fysiske forhold |
| Rundsgroft | o4408 | | | | | | | Kan opfylde ved igangværende tiltag |
| Seerdrup Å | o8295_e | | | | | | | Vandløbet målopfylder. Vandsynsrådet er enige om, at der bør kigges på den tidligere genslyngning ved Vankelmark (ca. st. 3000), da der er problemer med afvandingen opstrøms. |
| Skidenrende | o8340_c | | | | | | | Kan opfylde ved igangværende tiltag |

| Vandløb | GIS-reference | Er vandområdet kunstigt eller stærkt modificeret? (er der foretaget væsentlige ændringer i vandløbets fysiske forhold som vurderes at ville hindre opnåelse af god økologisk tilstand?) | Karakterisering af vandområdet som kunstigt eller stærkt modificeret (er vandløbet fikseret, rørlagt, nedgravet, uddybet, udrettet, påvirket af opstuvningsanlæg eller pumpestation) | Modifikationens påvirkning af de fysiske forhold (har ændringen påvirket vandløbets kontinuitet, slyngningsgrad, tværsnitsprofil, variationen i vandløbet, bundforhold eller vandføringsvolumen og dynamik) | Aktiviteter og formålet som begrundet modificeringen (fx miljøet generelt, sejlads, rekreative aktiviteter, oplagring af vand, vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse, dræning, øvrig udviklingsaktivitet) | Nødvendige indsatser for at opnå god økologisk tilstand (fx genslyngning, etablering af træer, udskiftning af bundmaterialet, hævnning af vandløbsbunden, åbning af rørlagte strækninger) | Indsatsens negative indvirkning (forventet vandstandsstigning som følge af den nødvendige indsats og stuvningspåvirket af vandområde) | Øvrige bemærkninger |
|---------------------------------|----------------------|---|--|---|---|---|---|---|
| Spegerborgrenden | o3871 | | | | | | | Vandløbet er spildevandsbelastet fra rensningsanlæg, men kan på sigt opfylde ved igangværende tiltag. |
| T.t.Vestermose Å | o4553_a | | | | | | | Kan opfylde ved igangværende tiltag |
| Tude Å | o8340_d | | | | | | | Kan opfylde ved igangværende tiltag |
| Tude Å | nyk_2.5_690 | | | | | | | Kan opfylde ved igangværende tiltag |
| Tude Å | o8377_c | | | | | | | Kan opfylde ved igangværende tiltag |
| Vestermose Å | o4553_b | Ja | delvist rørlagt | variationen, bundforhold | det vides ikke | åbning af rørlægning | muligvis ustabile brinker | |
| Vestermose Å | o8345_y | | | | | | | Kan opfylde ved igangværende tiltag |
| Vårby Å/Tude Å | o8996 | | | | | | | Vandsynsrådet tror ikke at vandløbet kan opfylde pga saltvandspåvirkning fra Storebælt. Vandløbet er saltvandspåvirket op til omkring Trelleborg. |
| Vårby Å | o8295 | | | | | | | Kan opfylde ved igangværende tiltag |
| Øllemose Rende | o8295_b | Ja | uddybet og udrettet | blød bund, dynamik | dræning | udskiftning af bundmateriale | hvis man ikke ændrer bundkoten forventes ingen vandstandsstigning. | |
| Øllemose Rende/Lungrende | o4070 | Ja | delvis rørlagt | variation i vandløbet, slyngningsgrad, bundforhold, vandløbets kontinuitet | markdrift | åbning af rørlægning | markdriften | |

