

Anlægsprojekt: Cykelsti - Vemmelev/Slagelse - Afledte driftsomkostninger

Element	Enhed	Enhedspris	Driftsomkostninger	Bemærkninger	Kontoområde
			I alt		
Fliser og belægningssten					
Asfaltbelægninger	11.369 m2	14 kr	160.000	nyt slidlag/15 år incl. opretning af brønde. Planfræsning/30 år	
Stenmelsbelægning					
Grusbelægning					
Færdselstavler	10 stk	2000 kr	2.000	Forventet levetid = 10 år	
Vejvisere og orienteringstavler					
Vejnavneskilte	10 stk	1000 kr	1.000	Forventet levetid = 10 år	
Informationstavler					
Vejafmærkning (Q41.1)	4500 lbm	8 kr/m	6.000	8 kr/m stribe + anstilling 15.000 kr. Forventet levetid = 6 år	
Busterminal					
Busstoppesteder					
Vejbroer					
Gangbroer					
Trapper					
Grøfter					
Dræn- og afløbsledninger					
Rabatregulering					
Nedløbsbrønde og afløbsrender	20 stk	28 kr/stk	600	Brøndsugning, seneste tilbudspris	
Regnvandsbassin (græs)					
Autoværn	387 lbm	425 kr/m	5.500	Forventet levetid = 30 år	
Bomme og stelere					
Rækværk og gelænder					
Affaldsbeholdere					
Hegn og låger					
Borde og bænke					
Cykelstativer					
Skulpturer					
Espalier og pergola					
Shelters					
Bålsteder og brændeskure					
Naturgræs					
Klippet græs	11.328 m2	1,62 kr/m2	36.700	2 årlige græsslåninger	
Blomsterløg					
Et-årige blomster					
Stauder					
Bunddækkende buske					
Roser					
Prydbuske					
Hæk					
Levende hegn og krat					
Formet træ					
Fritvoksende vejtræ					
Fritvoksende parktræ					
Skove					
Strande					
Vandflade					
Springvand og bassiner					
Legepladser					
Invasive arter					
Affaldstyper					
Affald					
Affald - strande					
I alt			211.800		
Elementer uden for driftsbeskrivelser			Driftsomkostninger	Bemærkninger	
			I alt		
Vintervedligeholdelse, sti	4500 lbm	15 kr/m	67.500	15.000 kr/km/sæson for klasse 1 vej	
I alt					
Samlet			279.300		
Ikke inkluderet i planlagt drift			Driftsomkostninger	Bemærkninger	
			I alt		

Ad-hoc					
Ad-hoc midler afsat til håndtering af ekstraordinære aktiviteter					
I alt			0		