

<b>Vandløb</b>	<b>GIS-reference</b>	<b>Er vandområdet kunstigt eller stærkt modificeret?</b> (er der foretaget væsentlige ændringer i vandløbets fysiske forhold som vurderes at ville hindre opnåelse af god økologisk tilstand?)	<b>Karakterisering af vandområdet som kunstigt eller stærkt modificeret</b> (er vandløbet fikseret, rørlagt, nedgravet, uddybet, udrettet, påvirket af opstuvningsanlæg eller pumpestation)	<b>Modifikationens påvirkning af de fysiske forhold</b> (har ændringen påvirket vandløbets kontinuitet, slyngningsgrad, tværsnitsprofil, variationen i vandløbet, bundforhold eller vandføringsvolumen og dynamik)	<b>Aktiviteter og formålet som begrundet modificeringen</b> (fx miljøet generelt, sejlads, rekreative aktiviteter, oplagring af vand, vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse, dræning, øvrig udviklingsaktivitet)	<b>Nødvendige indsatser for at opnå god økologisk tilstand</b> (fx genslyngning, etablering af træer, udskiftning af bundmaterialet, hævning af vandløbsbunden, åbning af rørlagte strækninger)	<b>Indsatsens negative indvirkning</b> (forventet vandstandsstigning som følge af den nødvendige indsats og stuvningspåvirket af vandområde)	<b>Øvrige bemærkninger</b>
<b>32-22-1</b>	o4251							Vandsynsrådet tror ikke skovvandløbet kan opfylde målsætningen pga påvirkning af blade
<b>32-22-1-2</b>	o4241							Vandsynsrådet tror ikke skovvandløbet kan opfylde målsætningen pga påvirkning af blade
<b>Bjerge Å</b>	o8295_a							Kan opfylde ved igangværende tiltag
<b>Flaskerende</b>	o4602_y							Kan opfylde ved igangværende tiltag
<b>Hulbyrenden</b>	o8269							Vandsynsrådet tror ikke at vandløbet kan opfylde pga dårligt fald og fysiske forhold
<b>Lindes Å</b>	o8295_c							Kan opfylde ved igangværende tiltag
<b>Rokkemose Rende</b>	nyk_2.5_491							Vandsynsrådet tror ikke at vandløbet kan opfylde pga dårligt fald og fysiske forhold
<b>Rundsgroft</b>	o4408							Kan opfylde ved igangværende tiltag
<b>Seerdrup Å</b>	o8295_e							Vandløbet målopfylder. Vandsynsrådet er enige om, at der bør kigges på den tidligere genslyngning ved Vankelmark (ca. st. 3000), da der er problemer med afvandingen opstrøms.
<b>Skidenrende</b>	o8340_c							Kan opfylde ved igangværende tiltag

<b>Vandløb</b>	<b>GIS-reference</b>	<b>Er vandområdet kunstigt eller stærkt modificeret?</b> (er der foretaget væsentlige ændringer i vandløbets fysiske forhold som vurderes at ville hindre opnåelse af god økologisk tilstand?)	<b>Karakterisering af vandområdet som kunstigt eller stærkt modificeret</b> (er vandløbet fikseret, rørlagt, nedgravet, uddybet, udrettet, påvirket af opstuvningsanlæg eller pumpestation)	<b>Modifikationens påvirkning af de fysiske forhold</b> (har ændringen påvirket vandløbets kontinuitet, slyngningsgrad, tværsnitsprofil, variationen i vandløbet, bundforhold eller vandføringsvolumen og dynamik)	<b>Aktiviteter og formålet som begrundet modificeringen</b> (fx miljøet generelt, sejlads, rekreative aktiviteter, oplagring af vand, vandregulering, beskyttelse mod oversvømmelse, dræning, øvrig udviklingsaktivitet)	<b>Nødvendige indsatser for at opnå god økologisk tilstand</b> (fx genslyngning, etablering af træer, udskiftning af bundmaterialet, hævnning af vandløbsbunden, åbning af rørlagte strækninger)	<b>Indsatsens negative indvirkning</b> (forventet vandstandsstigning som følge af den nødvendige indsats og stuvningspåvirket af vandområde)	<b>Øvrige bemærkninger</b>
<b>Spegerborgrenden</b>	o3871							Vandløbet er spildevandsbelastet fra rensningsanlæg, men kan på sigt opfylde ved igangværende tiltag.
<b>T.t.Vestermose Å</b>	o4553_a							Kan opfylde ved igangværende tiltag
<b>Tude Å</b>	o8340_d							Kan opfylde ved igangværende tiltag
<b>Tude Å</b>	nyk_2.5_690							Kan opfylde ved igangværende tiltag
<b>Tude Å</b>	o8377_c							Kan opfylde ved igangværende tiltag
<b>Vestermose Å</b>	o4553_b	Ja	delvist rørlagt	variationen, bundforhold	det vides ikke	åbning af rørlægning	muligvis ustabile brinker	
<b>Vestermose Å</b>	o8345_y							Kan opfylde ved igangværende tiltag
<b>Vårby Å/Tude Å</b>	o8996							Vandsynsrådet tror ikke at vandløbet kan opfylde pga saltvandspåvirkning fra Storebælt. Vandløbet er saltvandspåvirket op til omkring Trelleborg.
<b>Vårby Å</b>	o8295							Kan opfylde ved igangværende tiltag
<b>Øllemose Rende</b>	o8295_b	Ja	uddybet og udrettet	blød bund, dynamik	dræning	udskiftning af bundmateriale	hvis man ikke ændrer bundkoten forventes ingen vandstandsstigning.	
<b>Øllemose Rende/Lungrende</b>	o4070	Ja	delvis rørlagt	variation i vandløbet, slyngningsgrad, bundforhold, vandløbets kontinuitet	markdrift	åbning af rørlægning	markdriften	

