

# Anlægsprojekt: Vejudvidelser, Rosenkildevej/Valmuevej - Afledte driftsomkostninger

Rød post: Indsat af Sweco

Element	Mængde	Enhed	Enhedspris	Enhed for pris	Bemærkninger	Beløb pr. år
Fliser og belægningssten	1020	m2	40	kr/m2/år	Fortov på Valmuevej N forudsættes etableret i fliser/chaussésten	40.800,00 kr.
Asfaltbelægninger, kørebane	56500	m2	14	kr/m2/år	nyt slidlag/15 år incl. opretning af brønde. Planfræsning/30 år Dif.mængde	791.000,00 kr.
Asfaltbelægninger, fortov/sti	2920	m2	22	kr/m2/år	nyt slidlag/15 år incl. opretning af brønde. Planfræsning/30 år	64.240,00 kr.
Stenmelsbelægning	160	m2	25	kr/m2/år	Indkørsler i belægningssten	4.000,00 kr.
Grusbelægning	245	m2	25	kr/m2/år	Indkørsler i grus	6.125,00 kr.
Renhold, fejning	100	m2	50	kr/m2/år	40 gange årligt (Heller)	5.000,00 kr.
Færdselstavler	30	stk	50	kr/stk/år	Forventet levetid = 10 år Anslået mængde	1.500,00 kr.
Vejvisere og orienteringstavler	4	stk	50	kr/stk/år	Anslået mængde	200,00 kr.
Vejnavneskilte	10	stk	20	kr/stk/år	Forventet levetid = 10 år	200,00 kr.
Informationstavler						0,00 kr.
Vejafmærkning (Q41.1)	350	m2	42	kr/m2/år	8 kr/m stribe + anstilling 15.000 kr. Forventet levetid = 6 år Anslået mængde	14.700,00 kr.
Busterminal						0,00 kr.
Busstoppesteder	0	stk	20000	sum	Forudsat der skal tømmes skraldespand	0,00 kr.
Vejbroer						0,00 kr.
Gangbroer						0,00 kr.
Trapper						0,00 kr.
Grøfter	1640	m		kr/m/år	Groft anslået	1.640,00 kr.
Dræn- og afløbsledninger	3800	m		kr/m/år	Groft anslået	19.000,00 kr.
Rabatregulering						0,00 kr.
Nedløbsbrønde og afløbsrender	75	stk	28	kr/stk/år	Brøndsugning, seneste tilbudspris	2.100,00 kr.
Regnvandsbassin (græs)	0	m2	1,62	kr/m2/år	2 årlige græsslåninger. Pt. søges Forsyningens bassin anvendt	0,00 kr.
Autoværn	0	m	425	kr/m/levetid	Forventet levetid = 30 år	0,00 kr.
Bomme og stelere	5	sæt bomme	14000	kr/sæt/levetid	Forventet levetid = 10 år	7.000,00 kr.
Rækværk og gelænder						0,00 kr.
Affaldsbeholdere						0,00 kr.
Hegn og låger						0,00 kr.
Borde og bænke						0,00 kr.
Cykelstativer						0,00 kr.
Skulpturer						0,00 kr.
Espalier og pergola						0,00 kr.
Shelters						0,00 kr.
Bålsteder og brændeskure						0,00 kr.
Naturgræs						0,00 kr.
Klippet græs (1 m rabat)	2500	m2	1,62	kr/m2/år	2 årlige græsslåninger	4.050,00 kr.
Klippet græs - skråninger	3700	m2	2,18	kr/m2/år	2 årlige klipninger	8.066,00 kr.
Blomsterløg						0,00 kr.
Et-årige blomster						0,00 kr.
Stauder						0,00 kr.
Bunddækkende buske						0,00 kr.
Roser						0,00 kr.
Prydbuske						0,00 kr.
Hæk						0,00 kr.
Levende hegn og krat						0,00 kr.
Formet træ						0,00 kr.
Fritvoksende vejtræ						0,00 kr.
Fritvoksende parktræ						0,00 kr.
Skove						0,00 kr.
Strande						0,00 kr.
Vandflade						0,00 kr.
Springvand og bassiner						0,00 kr.
Legepladser						0,00 kr.
Invasive arter						0,00 kr.
Affaldstyper						0,00 kr.
Affald						0,00 kr.
Affald - strande						0,00 kr.
I alt						0,00 kr.
<b>Elementer uden for driftsbeskrivelser</b>					<b>Bemærkninger</b>	
Vintervedligeholdelse, vej	1800	m	15	kr/m/sæson	15.000 kr/km/sæson for klasse 1 vej	27.000,00 kr.
Vintervedligeholdelse, sti (ny asfalt)	2000	m	15	kr/m/sæson	15.000 kr/km/sæson for klasse 1 vej	30.000,00 kr.
Vintervedligeholdelse, heller	50	m	15	kr/m/sæson	15.000 kr/km/sæson for klasse 1 vej (Oplyst på møde med Entr.service)	750,00 kr.
Gadebelysning	75	stk	1450	kr/stk/sæson	Oplyst af Christian. Der forudsættes 25 m afstand (jf. mail d. 4/9) og kun master i én vejside	108.750,00 kr.
Pumpestationer						0,00 kr.
Usikkerhed vedr. eventuelle ekstra heller ved 40-zone	3	stk	5000	kr/stk/år	Anslået mængde	15.000,00 kr.
I alt						0,00 kr.
<b>Ad-hoc</b>						0,00 kr.
						0,00 kr.
						0,00 kr.
						0,00 kr.
						0,00 kr.
						0,00 kr.
I alt						0,00 kr.
<b>Samlet</b>						<b>1.151.121,00 kr. pr. år</b>

Dato: 01.09.2020