



MILJØVURDERINGSSCREENING

TILLÆG NR. 10 TIL SPILDEVANDSPLAN 2024-2031

SPILDEVANDKLOAKERING AF STUDE OG UDVALGTE
EJENDOMME PÅ HEMMESHØJVEJ

SLAGELSE KOMMUNE | PLAN

marts 2026

HER GÆLDER TILLÆGGET >>>

DET HANDLER TILLÆGGET OM

Dette tillæg til spildevandsplanen omhandler spildevandskloakering af Stude og 16 ejendomme langs Hemmeshøjvej mellem Stude og Hemmeshøj jf. kortrids. Kloakeringen vil fjerne udledningen af urensset spildevand via dræn-systemerne til Vårby Å.


Stude er en mindre landsby beliggende mellem Slagelse og Korsør, sydøst for Vemmelev med i alt 22 ejendomme som i dag ikke er kloakerede. Landsbyen er udpeget til spildevandskloakering i den gældende spildevandsplan.

Ejendommene langs Hemmeshøjvej, som markeret på kortrids er en samling af 16 ejendomme langs Hemmeshøjvej fra Stude til Hemmeshøj, som i den gældende spildevandsplan ikke er udpeget til spildevandskloakering. Disse inddrages i kloakopland med nærværende spildevandstillæg, da ejendommene ligeledes ikke er kloakeret i dag og leder urensset spildevand til Vårby Å.

Oplandet for Stude og de 16 ejendomme langs Hemmeshøjvej mellem Stude og Hemmeshøj udgør 7,4 ha og svare til 88 PE der planlægges tilsluttes Slotsbjergby Renseanlæg. Den naturlige recipient for området er Vårby Å til Jammerland Bugt og Musholm Bugt og Storebælt. Slots Bjergby har ligeledes udledning til Vårby Å ca. 4 km nordligere end Stude.

PROCEDURE FOR MV-SCREENING

I Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023) er der i Bilag 3 fastlagt kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om en plan eller program kan få betydning for indvirkning på miljøet. Som en del af vurderingen, høres berørte myndigheder. Proceduren er yderligere uddybet i vejledningen til loven (Vejledning nr. 9094 af 21. februar 2024 – Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer).



Figur 1 – Kloakeringstype, Status- og Plansituation for tillægget til spildevandsplanen.

SKEMA 1 – PLANENS KARAKTERISTIKA

I skema 1 gennemgås planens karakteristika med udgangspunkt i lovens bilag 3. Der er tilføjet bemærkninger, hvor forholdet har nødvendiggjort, at punktet uddybes.

Skema 1 – Planens karakteristika der navnlig skal tage hensyn til:

PLANENS KARAKTERISTIKA (JF. LOVENS BILAG 3, PKT. 1), IDET DER NAVNLIG TAGES HENSYN TIL:	IKKE RELEVANT	I MINDRE GRAD	I STØRRE GRAD	BEMÆRKNINGER
I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler.		X		Tillægget vil danne grundlag for et mindre projekt ift. placering og tilslutning af ny spildevandskloak.
I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki.		X		Tillægget er et tillæg til Slagelse Kommunes Spildevandsplan 2024-2031. Planen skal være med til at forbedre tilstanden i Vårby Å.
Hvorvidt planen har relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.		X		Spildevandet tilkobles renseanlæg, hvorfor det fremadrettet bliver rensset inden udledning. Central rensning af spildevand kan fremme forbedret rensning af spildevand. Projektet er ikke i øvrigt relevant i forhold til at fremme en bæredygtig udvikling.
Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen.		X		Den nuværende situation er, at spildevand ledes urensset til Vårby Å. Projektet vil afstedkomme en reduktion af udledning af urensset spildevand til Vårby Å og der ved en reduktion af næringsstoffer og iltforbrugende stoffer.
Hvorvidt planen eller programmet har relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse).		X		Der er ikke modstrid med NATURA-2000 og Vandrammedirektivet. Planen vil være med til at forbedre tilstanden i Vårby Å, der skal have god økologisk tilstand inden 2027, som fastsat i EU's Vandrammedirektiv.

SKEMA 2 –INDVIRKNINGEN PÅ MILJØPARAMETRE

I skema 2 gennemgås planens indvirkning på relevante miljøparametre i det der navnlig tages hensyn til lovens bilag 3 pkt. 2:

- Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet.
- Indvirkningens kumulative karakter.
- Indvirkningens grænseoverskridende karakter.
- Faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker).
- Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt).
- Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af:
 - særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
 - overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller-grænseværdier
 - intensiv arealudnyttelse
 - Indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelses-status på nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.

Der er tilføjet bemærkninger, hvor forholdet har nødvendiggjort, at punktet uddybes.

Skema 2 – Kendetegn ved indvirkningen på relevante miljøparametre:

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ- PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG PÅVIRKNING	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
KULTURARV				
Beskyttelseslinje for synlige fortidsminder.	X			Der er ingen beskyttelseslinje til synlige fortidsminder indenfor området.
Beskyttelseszone (300 m) omkring landsbykirker.		X		Hemmeshøj Kirke, som ligger i Hemmeshøj er omfattet af en beskyttelseszone som omfatter størstedelen af landsbyen. Det er kun under anlæg at der vil være en påvirkning indenfor beskyttelseszonen, og alle permanente ændringer vil være underjordiske.
Exner-fredninger af kirkeomgivelser.		X		Kirkeomgivelserne ved Hemmeshøj Kirke er omfattet af kirkefredning. Spildevandskloakering jf. tillægget vil efter anlæg ikke påvirke udsynet til og fra kirken.
Beskyttede sten- og jorddiger.	X			Der er ikke beskyttede sten og jorddiger i området, som kan blive påvirket i anlægsarbejdet af rørledninger.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Beskyttede fortidsminder.	X			Ingen fortidsminder.
Kirkeomgivelser/-indsigt.		X		Mellem Stude og Hemmeshøj by, og i Hemmeshøj by, er der en udpegning af kirkeomgivelserne om Hemmeshøj Kirke. Tillægget vil efter anlæg ikke påvirke udsynet til og fra kirken.
Kulturmiljø.		X		Omkring Hemmeshøj er der et værdifuldt kulturmiljø og Hemmeshøj er en kulturmiljøkerne. Efter anlæg af ledninger og regnvandsbassiner vil der ikke være synlig påvirkning af byen og dermed af kulturmiljøet.
Kulturhistoriske landskabstræk.		X		Efter anlæg af ledninger vil der ikke være synlig påvirkning af landskabet.
ARKITEKTONISK ARV				
Fredede bygningsværker.	X			Ingen fredede bygninger.
Bevaringsværdige bygningsværker.	X			Ingen bevaringsværdige bygninger.
Bevaringsværdige sammenhænge.	X			Det vurderes at tillægget ikke vil påvirke arkitektoniske sammenhænge.
ARKÆOLOGISK ARV				
Synlige og usynlige fortidsminder.		X		Der er ikke fortidsminder indenfor, eller i nærheden af området. Da tillægget muliggør arbejde ved allerede-etablerede veje, hvor der i forvejen har været udført anlægsarbejde, er risikoen for at støde på usynlige, ikke-opdagede fortidsminder mindre. I tilfælde af fund, skal arbejdet standses og det ansvarlige museum kontaktes, jf. museumslovens § 27, stk. 2.
MATERIELLE GODER				
Steder med speciel social værdi: Forsamlingshus, gadekær o.lign.		X		Der er et Gadekær i Hemmeshøj. Det forventes ikke, at det bliver påvirket af spildevandstillægget. Der er ingen gadekær eller lign. i hverken Stude eller langs ejendomme ved Hemmeshøjvej.
BEFOLKNINGEN				
Afstande til offentlig og privat service.	X			Der er ikke offentlig/privat service i byerne. Nærmeste offentlige og private servicefunktioner findes i Vemmelev ca. tre km nordvest for Stude og Hemmeshøj.
Offentlige transportmuligheder.	X			Fribussen kører ikke forbi byerne.
Opholdsarealer.	X			Der er ikke offentlige opholdsarealer i hverken Stude eller langs Hemmeshøjvej.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Tryghed, kriminalitet mv.	X			Det vurderes ikke, at anlæggene har påvirkning på tryghed ift. kriminalitet.
Friluftsliv – rekreative interesser.	X			Spildevandskloakeringen vurderes ikke at få påvirkning på friluftslivet efter anlæg, og kun begrænset under anlæg (f.eks. ved opgravning af veje og cyklisme).
MENNESKERS SUNDHED				
Påvirkninger: Støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv.		X		I anlægsfasen kan der forekomme støj. Denne vil blive reguleret i forhold til Kommunens forskrift om støj og støj i anlægsarbejder. I driftsfasen vil der ikke forekomme støj, da der er tale om underjordiske kloakanlæg.
Trafiksikkerhed.		X		Der vil være trafik i forbindelse med anlæggelse. I driftsfasen vil der ikke være nogen påvirkning på trafikken.
Menneskers sundhed og sikkerhed: Brand, eksplosion, giftudslip, GMO, arbejdsmiljø mv.		X		Det vurderes ikke at der vil være risici for menneskers sundhed og sikkerhed forbundet etablering af spildevandskloakeringen. Kloakeringen vil medføre forbedrede hygiejniske forhold i Vårby Å.
Grønne områder, skovrejsning		X		Hele området udover Hemmeshøj By ligger i et område med ønsket skovrejsning. Da tillægget omfatter nedgravede ledningsanlæg i forbindelse med vejareal, vurderes det ikke at tillægget vil være til hinder for ønsket skovrejsning i området.
LUFT				
Forurening: CO ₂ , SO ₂ , NO _x , partikler, VOC, støv, mm.		X		Det vurderes, at kloakering jf. spildevandsplan tillægget, ikke medfører væsentlige partikelemissioner.
KLIMATISKE FAKTORER				
Mikroklima.	X			Det vurderes, at mikroklimaet ikke vil blive påvirket af hvad der tillades med tillægget.
Drivhuseffekt og ændret vandstand som følge af global opvarmning.	X			Spildevandsplantillægget omhandler etablering af spildevandskloak. Spildevandskloakken etableres således den ikke er sårbar som følge af eventuelle vandstandsændringer i grundvand og vandløbssystem.
VAND				
Grundvand: Sårbarhed, potentiel risiko for forurening mv.		X		Spildevandsanlæg etableres som lukkede rør, hvorved der ikke er nedsivning til grundvandet. Udledning af spildevand til drænledninger og nedsivningsanlæg indenfor kloakoplandet vil blive nedbragt/ophøre.
Afledning af overfladevand fra befæstede arealer.	X			Håndtering af overfladevand og afledning af regnvand fra befæstede arealer ændres ikke med spildevandskloakeringen.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Recipientpåvirkning fra overfladevand.	X			Spildevandstilægget ændrer ikke på håndteringen af overfladevand i kloakoplandene.
Afledning af spildevand og rensning.		X		Under nuværende forhold ledes spildevand delvist urensset til Vårby Å, delvist til nedsivning. Spildevandsplans-tilægget vil i stedet lede spildevand til rensning på Slots Bjergby Renseanlæg. Renseanlægget har renskapacitet jf. eksisterende udledningstilladelse til at modtage den ekstra mængde spildevand fra Stude og ejendommene langs Hemmeshøjvej.
Recipientpåvirkning fra spildevandsudledning.		X		Under nuværende forhold ledes spildevand urensset til Vårby Å. Ved kloakering af Stude og ejendommene langs Hemmeshøjvej vil udledningen af organisk materiale (iltforbrugende stoffer) og næringsstoffer til Vårby Å blive reduceret. Ved realiseringen af spildevandsplanens tillæg, vil spildevandet i stedet ledes til Slots Bjergby Renseanlæg hvor-fra det udledes efter rensning til Vårby Å. Reduktion i udledningen af iltforbrugende stoffer i vandet, vil være med at forbedre vandmiljøet i Vårby Å. Vårby Å har udløb i vandområdet Jammerland Bugt og Musholm Bugt der grænser op til Storebælt. Kloakeringen vil nedbringe belastningen af vandområdet, men vil ikke i sig selv medføre en målbar positiv påvirkning i kystvandet. Det er derfor vurderingen, at udledningen ikke vil forringe tilstanden i eller bringe Vårby Å og Jammerland Bugt og Musholm Bugt længere fra målopfyldelse. Der vil således ikke være en forringelse af kvalitetsselementerne el-ler en hindre for, at der på sigt kan opnås god tilstand.
Havmiljø.		X		Spildevandskloakeringen vil udlede til Vårby Å og Jammerland Bugt og Musholm Bugt der ligger ved Storebælt, nord 12 sm, der er omfattet af statens havstrategi. Det er vurderet, at gennemførsel af projektet ikke vil have en påvirkning af havstrategiens 11 deskriptorer, da spildevandskloakeringen ikke flytter udledningen mellem van-domlande, og alene bidrager til en forbedret spildevandsrensning.
JORDBUND				
Risiko for forurening af jord.	X			Spildevandskloakledningen skaber ikke en risiko for jordforurening.
Forurenede grunde på vidensniveau 0, I og II samt områ-deklassificering.		X		I den vestlige del af Stude er der en forurenede grund på vidensniveau I. Denne grund indgår i området hvor pro-jekttracéet skal placeres, og der skal derfor laves en grundig kortlægning af forureningsudbredelser i jorden hvor der skal arbejdes. Hertil skal der udarbejdes en jordhåndteringsplan og ligeledes hentes nødvendige godkendel-ser hos kommunen. Dog vurderes arbejdet ikke at have en væsentlig påvirkning på spredning af jordforurening.
Flytning af jord.		X		Ikke-forurenede jord, der opgraves, bliver enten genindbygget i det omkringliggende terræn eller kørt bort til god-kendt modtageranlæg.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Deponering af jord.	X			Der deponeres ikke jord.
Råstoffer.	X			Der er ingen råstofsinteresseområder indenfor området.
Deponi af affald.	X			Der deponeres ikke affald.
LANDSKAB				
Strandbeskyttelseslinje.	X			Området er ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen.
Sø- og åbeskyttelseslinje.		X		Området er ikke indenfor hverken åbeskyttelseslinjen eller søbeskyttelseslinjen.
Skovbyggelinje.	X			Området er ikke indenfor skovbeskyttelseslinjen
Klitfredede arealer.	X			Der er ingen klitter i nærheden.
Kystnærhedszonen.	X			Området er ikke indenfor kystbeskyttelseslinjen
Landskabsfredninger.		X		Der er ingen landskabsfredninger inden for området.
Landskabskarakter.		X		Området ligger indenfor et område med ønsket beskyttelse af landbrugsfladen. Alle anlæg vil tage højde for dette.
Jordbalance i anlægsprojekter.		X		Der afgraves en mindre mængde jord (uforurenet) i forbindelse med anlægsarbejdet. Jorden vil enten blive genanvendt eller bortskaffet til godkendt modtager.
Arealforbrug til byudvikling.		X		Det der foreslås med tillægget, udgør ikke et arealforbrug efter anlæg og vil derfor ikke påvirke arealforbrug til byudvikling.
Skovrejsning/Ophævelse af fredskov.		X		Hele området udover Hemmeshøj By ligger i et område med ønsket skovrejsning. Da tillægget omfatter nedgravede ledningsanlæg i forbindelse med vejareal, vurderes det ikke at tillægget vil være til hinder for ønsket skovrejsning i området. Der er ingen fredskov i området.
Visuel påvirkning.		X		Da der med tillægget muliggøres nedgravede ledningsanlæg, vurderes det at der ikke vil være en visuel påvirkning efter anlægsarbejdet er færdigt.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
FAUNA, FLORA, BIOLOGISK MANGFOLDIGHED				
Beskyttede naturtyper iht. naturbeskyttelseslovens § 3 (søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev mv.)		X		Der er en beskyttet naturtype i både den vestlige og østlige del af Stude, og der er for begge tale om små søer. Anlægsarbejdet vil kunne ske uden påvirkning af søerne og i driftsfasen er der ikke noget der giver anledning til påvirkning.
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura2000, EF-Habitatområder, Ramsarområder og fuglebeskyttelsesområder).		X		Der er ikke udpeget Natura 2000-områder indenfor området. Der er ca. 5,5 km til nærmeste Natura 2000-område som ligger sydvest for området. Området er Natura 2000 område nr. 116 "Centrale Storebælt og Vresen". Vårby Å løber ud i Jammerland Bugt og Musholm Bugt som er en åben bugt som er direkte i forbindelse med Storebælt. Herved er der hydrauliske sammenhæng via Natura 2000-område område nr. 116 - Centrale Storebælt og Vresen (omfatter Musholm Bugt). Realiseringen af spildevandstillægget vil nedsætte udledningen af næringsstoffer og iltforbrugende stoffer til Vårby Å og er medfører derfor en forbedret vandkvalitet i recipienten. Da der ikke vil være en forringelse af tilstanden for kvalitetselementerne eller en hindring af miljømålet jf. Vandrammedirektivet, er det vurderet, at der ikke vil være en påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne.
Rødlistede plante- og dyrearter samt bilag IV arter.		X		I nærheden af områdets veje, hvor anlægsarbejdet vil være, er der gjort følgende fund indenfor de sidste 10 år. Ved den vestlige del af Stude, ved den førnævnte beskyttede sø, er der registreret fund af en vandflagermus i 2022. Vandflagermusen er en Bilag IV-art, og er vurderet som livskraftig. Derudover er der i Stude registreret fund af en Rørhøg i 2021 som ligeledes er vurderet som livskraftig. Anlægsarbejdet holdes til vejene i området og skal ikke, eller kun meget begrænset væk fra vejene. Der fældes heller ingen træer, som kan udgøre en påvirkning af hverken vandflagermusens eller rørhøgens yngle eller rasteområde. Det vurderes at anlægsarbejdet er af en karakter, at det ikke vil påvirke de beskyttede dyrearter.
Spredningskorridorer og barrierer herfor.		X		Der er en økologisk forbindelse, eller en spredningskorridor, der krydser ejendommene ved Hemmeshøjsvej. Da det er en forbindelseslinje som gør det muligt for dyr at sprede sig mellem levesteder, vil en forstyrrelse af denne muligvis udgøre en midlertidig påvirkning i anlægsfasen. Denne påvirkning vurderes ikke væsentlig, da der ikke etableres en spærring i hele traceet over længere tid. Efter anlægsarbejdet er ophørt, vurderes det at der ikke kan være en påvirkning.

INDVIRKNINGEN PÅ MILJØ-PARAMETRE JF. LOVENS § 1 STK.2 OG BILAG 3:	IKKE RELEVANT FOR PLANEN	IKKE VÆSENTLIG	VÆSENTLIG PÅVIRKNING	BEMÆRKNINGER
Vildtreservater.	X			Der er ingen vildtreservater i nærheden.

SAMMENFATNING AF MV-SCREENING FOR TILLÆG NR. XX TIL SPILDEVANDSPLAN 2024-2031

Tillæg nr. XX til Spildevandsplan 2024-2031 er udarbejdet for at gennemføre en kloakering af Stude og ejendommene langs Hemmeshøjvej (mellem Stude og Hemmeshøj) med en reduceret udledning af næringsstoffer, iltforbrugende stoffer og miljøfarlige stoffer til Vårby Å. Kloakken anlægges nedgravet i jorden.

Spildevandsplantillægget påvirker ikke kulturarv, arkitektonisk- eller arkæologisk arv. Der er ikke påvist væsentlig indvirkning af planlægningen på materielle goder, befolkningen og menneskers sundhed, luft, klimatiske faktorer og vand.

Planlægningen påvirker ikke i væsentlig grad fauna, flora, biologisk mangfoldighed herunder beskyttet natur. Nærmeste forbundne Natura 2000-område ligger i en afstand af 5,5 km. Vandkvaliteten vil forbedres og områdets udpegningsgrundlag vil således ikke blive væsentligt påvirket af kloakeringen.

Der er ikke påvist væsentlig indvirkning af planlægningen på jordbund eller landskab.

AFGØRELSE

Vurderingen er resumeret i nedenstående samleskema:

PLANNUMMER OG -TITEL:
Tillæg nr. XX til Spildevandsplan 2024-2031 – Spildevandskloakering af Stude og ejendommene langs Hemmeshøjvej (mellem Stude og Hemmeshøj).
BESKRIVELSE AF PLANEN/PROJEKTET, DER SKAL SCREENES:
Dette tillæg til spildevandsplanen omhandler spildevandskloakering af Stude og 16 ejendomme langs Hemmeshøjvej mellem Stude og Hemmeshøj jf. kortrids. Kloakeringen vil fjerne udledningen af urensset spildevand via dræn-systemerne til Vårby Å.

Stude er en mindre landsby beliggende mellem Slagelse og Korsør, sydøst for Vemmelev med i alt 22 ejendomme som i dag ikke er kloakerede. Landsbyen er udpeget til spildevandskloakering i den gældende spildevandsplan.

Ejendommene langs Hemmeshøjvej, som markeret på kortrids er en samling af 16 ejendomme langs Hemmeshøjvej fra Stude til Hemmeshøj, som i den gældende spildevandsplan ikke er udpeget til spildevandskloakering. Disse inddrages i kloakopland med nærværende spildevandstillæg, da ejendommene ligeledes ikke er kloakeret i dag og leder urensset spildevand til Vårby Å.

Oplandet for Stude og de 16 ejendomme langs Hemmeshøjvej mellem Stude og Hemmeshøj udgør 7,4 ha og svare til 88 PE der planlægges tilsluttes Slotsbjergby Renseanlæg. Den naturlige recipient for området er Vårby Å til Jammerland Bugt og Musholm Bugt og Storebælt. Slots Bjergby har ligeledes udledning til Vårby Å ca. 4 km nordligere end Stude.

Sammenfattende er det vurderet, det planen ikke vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning.

SCREENING AF PLANEN IHT. LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER	JA	NEJ
1. Er planen omfattet af loven? (§ 2, stk. 1)	X	
2. Fastlægger planen rammerne for anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2? (§ 8, stk. 1, nr. 1)	X	
3. Kan planen påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt? (§ 8, stk. 1, nr. 2)		X
4. Fastlægger planen rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som, myndigheden vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet? (§ 8, stk. 1, nr. 3)		X
5. Fastlægger planen anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, eller indeholder den kun mindre ændringer af sådanne planer, og vurderes den samtidigt at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet? (§ 8, stk. 2)		X
SKAL PLANEN/PROJEKTET SÅLEDES MILJØVURDERES		X

Bemærkninger – sammenfatning af screening:

Slagelse Kommune har foretaget en screening af Tillæg nr. XX til Spildevandsplan 2024-2031 – Spildevandskloakering af Stude og ejendomme beliggende langs Hemmeshøjsvej mellem Stude og Hemmeshøj – og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.

Afgørelsen begrundes med, at planen ikke vil medføre en forringelse af det omkringliggende vandmiljø og der vil desuden ikke være en påvirkning af §3 områder, bilag IV-arter eller Natura 2000-områderne der ligger i hydraulisk forbindelse med udledningen. Det er samlet set vurderet at der ikke forekommer en væsentlig indvirkning på miljøet.

Eftersom det samlet vurderes, at miljøpåvirkningen fra planforslaget ikke vil være væsentlig, er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

På ovenstående baggrund afgøres det iht. miljøvurderingslovens § 10 stk. 1, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

dd. måned åååå, Sagsbehandler, Titel